

Auszüge Amprion-Erklärvideo zu EnLAG 14 Vorhaben Aug. 2023

ERDKABELTRASSE - OFFENE BAUWEISE



45 m Baubedarfsfläche, sukzessive Inanspruchnahme (erst Westnetztrasse, dann Kabelsystem A, dann Kabelsystem B)



Aushub einzelner Bodenschichten



Schutzrohre für Kabel



Verfüllen der Leitungszone mit Flüssigboden (ZFSV)



Rohrleitungen wieder raus- wandernde Baustelle



Einlegen der Abdeckplatten und des Trassenwarnbands



ca. 32 m Kabelschutzstreifen