

**Teilbereich A - Baugebiet**  
Maßstab 1:500



**Teilbereich B - Waldersatz-Fläche (gemäß Festsetzung Nr. 6.1)**  
Maßstab 1:1.000




Table with 2 columns: 'Für die Erarbeitung des Planentwurfes' and 'Für die Erarbeitung des Planentwurfes'. It lists the names and titles of the responsible parties, including the Mayor of Voerde (Niederrhein) and the responsible engineering firms.

Table with 2 columns: 'Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am...' and 'Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am...'. It contains the official resolutions and dates for the planning process.

Table with 2 columns: 'Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am...' and 'Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am...'. It contains the official resolutions and dates for the planning process.

**Legende Bestandsangaben**

Legend for existing conditions (Bestandsangaben). It lists symbols for SW (Schmutzwasser), KD (Kanaldackelkante), KS (Kanalhöhe), GE (Geh-/Fahrradweg), and GE(e) (Geh-/Fahrradweg mit Einbahnspur), along with their corresponding symbols and colors.

**Planinhalte / Legende**

**I. Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauVO**

- 1. Abgrenzung des Geltungsbereichs
1.1 Planzone (§ 9 Abs. 7 BauGB)
1.2 Teilbereich A

**2. Art der baulichen Nutzung**

- WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
MI Mischgebiete (§ 6 BauNVO)
GE Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)
GE(e) Eingeschränkte Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

**3. Dichte des Baugebiets**

- 0,4 Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO)
II Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§ 16 und 20 BauNVO)
O offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
a abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

**4. Bauhöhen und Baugrenzen**

- 4.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO)
4.1.1 In den Gewerbegebieten GE und GE(e) wird die Höhe baulicher und sonstiger Anlagen (Gebäudehöhe GH) auf max. 14,0 m begrenzt.

**5. Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte**

- 5.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
5.2.1 Fuß- und Radweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
5.3 Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

**6. Flächen für Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)**

- 6.1 Die als Fläche für Wald festgesetzte, externe Waldersatzfläche (Gemarkung Voerde, Flur 29, Flurstück 61 -teilweise) ist mit einem an den vorhandenen Wald angrenzenden forstlichen Pflanzengürtel (Erfüllungs- und einem Krautbusch nach den Maßgaben des Landesbetriebes Wald und Holz NRW zu bepflanzen. Die Gesamtgröße der Waldersatzfläche beträgt 1.640 m².

**7. Erhaltung von Pflanzen, Begrünung, Klimaschutz**

- 7.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern innerhalb der Baugebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
7.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten ist a) je angefangene 140 m² versiegelte Baugrundstückfläche ein standortgerechter, heimischer, großkroniger Laubbaum mit Mindeststammumfang von 16 cm oder b) je angefangene 80 m² versiegelte Baugrundstückfläche ein standortgerechter, heimischer, klein-kroniger Laubbaum mit Mindeststammumfang von 10 cm

**8. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)**

- 8.1 Passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm
8.1.1 Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche
8.1.2 Die festgesetzte Höhenlage gilt auch als Festlegung der Geländeoberfläche in den Baugebieten im Sinne des § 2 Abs. 4 BauVO

**9. Sonstige Planzonen**

- 9.1 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise) (1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und § 22 BauNVO)
9.2 Landschaftsschutzgebiet
9.3 Historische Festsetzungen gemäß § 89 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

**III. Gestalterische Festsetzungen gemäß § 89 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB**

- 1. Fassaden
1.1 Anenaner baute Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind gestalterisch in Material und Farbe sowie ihrer Dachgestaltung einheitlich auszuführen.

**IV. Hinweise**

- 1. Archaische Bodenfunde
2. Ableitung des Regenwassers
3. Anterschutz
3.1 Anterschutz
3.2 Anterschutz

**LKW-Fahrverbote**

- 1. Grundlage der Fachgutachten zu den Themen 'Verkehr' und 'Schall' ist für die Straße 'Am Dreieck' ein Durchfahrtsverbot für LKW vorgesehen. Das Fahrverbot wird von beherrschender Seite durch entsprechende Beschilderung ausgeführt.